



Obra:

"SANEAMIENTO HIDRÁULICO DE LA CUENCA DEL ARROYO SALGUERO - CUENCA BAJA y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. SALGUERO"

CÓMPUTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavación para conducto.	m ³	51.000,00
2	Excavación para caños de empalme	m ³	3.800,00
3	Conducto circular ø 0,50 m	m	4.083,00
4	Conducto circular ø 0,60 m	m	130,00
5	Conducto circular ø 0,80 m	m	2.211,00
6	Conducto circular ø 1,00 m	m	1.154,00
7	Conducto circular ø 1,20 m	m	1.046,00
8	Sumidero p/calle pavimentada Tipo S2 - Longitud de vertedero: 2,00 m.	Nº	129,00
9	Sumidero p/calle pavimentada Tipo S3 - Longitud de vertedero: 3,00 m.	Nº	4,00
10	Sumidero p/calle pavimentada Tipo S4 - Longitud de vertedero: 4,00 m.	Nº	10,00
11	Sumidero p/calle pavimentada Tipo S5 - Longitud de vertedero: 5,00 m.	Nº	9,00
12	Sumidero p/calle sin pavimento de 1 entrada - SP1	Nº	168,00
13	Sumidero calle sin pavimento de 2 entradas -SP2	Nº	12,00
14	Cámaras de inspección Tipo A	Nº	32,00
15	Cámaras de inspección Tipo A1	Nº	20,00
16	Cámaras de inspección Tipo B	Nº	8,00
17	Cámaras de inspección Tipo B1	Nº	18,00
18	Cámaras de inspección tipo CR	Nº	11,00
19	Cámaras ciegas	Nº	29,00


GUILLERMO DANIEL BUSTO
SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALIDAD DE MERLO

20	Hormigón H-21 para conducto rectangular.	m ³	9.100,00
21	Acero especial en barras	tn	635,00
22	Pavimento a reconstruir.	m ²	4.500,00
23	Pavimento de Hormigón. Espesor: 0,20 m	m ²	38.527,00
24	Interferencias	Gl	
25	Ingeniería de detalle	Gl	
26	Movilización de Obra	Gl	



GUILLERMO DANIEL BUSTO
SECRETARIO DE OBRAS
y SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALIDAD DE MERLO